

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiot zamówienia:** Wymiana okien w budynku CIS Zakład w Radomiu

**CPV - Wspólny Słownik Zamówień**

**- 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów**

Miejsce wykonania zamówienia: Centrum Informatyki Statystycznej Zakład w Radomiu,  
ul Planty 39/45, 26-600 Radom

**1. Zestawienie stolarki okiennej podlegającej wymianie, wraz z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych:**

Lp	Wymiary otworu okna w mm (przybliżone) S(szer.) x H(wys.)	Liczba otworów okiennych	Liczba modułów okiennych w otworze	Wymiary modułu okiennego w mm (przybliżone) S(szer.) x H(wys.)	Liczba modułów ogółem	Klasa odporności na włamanie	Nr pomieszczenia	Uwagi
1	2000 x 2300	2	1	2000 x 2300	2	RC2	3, 5	
2	4400 x 2300	1	2	2200 x 2300	2	RC2	2	
3	4800 x 2300	2	2	2400 x 2300	4	RC2	1, 2	
4	2400 x 2300	1	1	2400 x 2300	1	RC2	5	
5	4700 x 1180	1	2	2350 x 1180	2	RC1	305	Pozostawienie kraty
6	4800 x 1180	1	2	2400 x 1180	2	RC1	305	Pozostawienie kraty

**2. Zakres i opis robót do wykonania:**

- a) Weryfikacja wymiarów okien podanych w zestawieniu.
- b) Zabezpieczenie folią ochronną dostarczoną przez Wykonawcę wyposażenia pomieszczeń (w szczególności urządzeń poligraficznych, które nie podlegają przemieszczaniu).
- c) Demontaż krat z wnek okiennych i ich złożenie w obrębie nieruchomości, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
- d) Demontaż dotychczasowych okien drewnianych oraz ich wywóz i utylizacja.
- e) Demontaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich wywóz i utylizacja.
- f) Dostawa i montaż nowej stolarki okiennej z PVC (wg zestawienia w punkcie 1 oraz specyfikacji w punkcie 4), w klasie odporności antywłamaniowej RC2 oraz RC1 (wg normy klasyfikacyjnej PN-EN 1627:2021-11) i współczynnika przenikalności cieplnej  $U_w \leq 0,9 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$  – Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U.2022.0.1225, profil w kolorze białym, sposób otwierania wg rysunków w pkt 4 „Wymiary okien i układ kwater”, w szczególności:
  - układ i rozmiary kwater oraz szerokość profili, muszą być jak najbardziej zbliżone do już zamontowanych okien z PVC,

- każde montowane okno w klasie RC2 musi posiadać certyfikat wydany przez uprawniony, specjalistyczny ośrodek badawczy, wymagany jest montaż na dyblach stalowych 6,5 mm lub 10 mm w rozstawie co 400 mm
  - każde okno musi posiadać dokument potwierdzający przenikalność cieplną  $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
- g) Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu, materiał - imitacja marmuru w kolorze jasnym (szarym lub beżowym, ustalonym na podstawie przedstawionego próbnika), wymiary - szerokość 35 cm, grubość 3 cm, długość dostosowana do wymiaru zamontowanego okna.
  - h) Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych stalowych, malowanych proszkowo w kolorze białym.
  - i) Po wymianie okien, ponowny montaż krat we wskazanych przez Zamawiającego otworach okiennych oraz malowanie na kolor popielaty RAL 7035.
  - j) Wykonanie prac murarsko-tynkarskich po demontażu krat oraz zamontowaniu okien i parapetów, w szczególności uzupełnienie tynków w obrębie wnęki okiennej, dwukrotne pomalowanie zewnętrznej wnęki okiennej w kolorze białym.

### **3. Wymagania dotyczące gwarancji**


Gwarancją na materiały oraz montaż należy objąć:

- okna: okucia, profile (zachowanie kolorystyki i struktury PVC), właściwości użytkowe
- parapety wewnętrzne i zewnętrzne


Wymagany okres gwarancji: 4 lata (lub dłuższej wg złożonej oferty)

#### 4. Wymiary okien i układ kwater


Poz. 1




Poz. 2




Poz. 3



Poz. 4



Poz. 5



Poz. 6

