

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Przedmiot zamówienia:** *Wymiana okien w budynku CIS Zakład w Radomiu***CPV - Wspólny Słownik Zamówień****-45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów**Miejsce wykonania zamówienia: Centrum Informatyki Statystycznej Zakład w Radomiu,
ul Planty 39/45, 26-600 Radom**1. Zestawienie stolarki okiennej podlegającej wymianie, wraz z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych:**

L p.	Wymiary otworu okna w mm (przybliżone) S(szer.) x H(wys.)	Liczba otworów okiennych	Liczba modułów okiennych w otworze	Wymiary modułu okiennego w mm (przybliżone) S(szer.) x H(wys.)	Liczba modułów ogółem	Klasa odporności na włamanie	Uwagi
1	2000 x 2300	1	1	2000 x 2300	1	RC2	Nowe parapety zewn. i wewn. według spec. OPZ
2	4300 x 2300	1	2	2150 x 2300	2	RC2	Nowe parapety zewn. i wewn. według spec. OPZ
3	4800 x 2300	1	2	2400 x 2300	2	RC2	Nowe parapety zewn. i wewn. według spec. OPZ
4	2400 x 2300	1	1	2400 x 2300	1	RC2	Nowe parapety zewn. i wewn. według spec. OPZ
5	1200 x 2300	1	1	1200 x 2300	1	RC2	Nowe parapety zewn. i wewn. według spec. OPZ
6	4700 x 600	5	2	2350 x 600	10	RC1	Krata zostaje
7	2680 x 600	1	1	2680 x 600	1	RC1	Krata zostaje
8	2300 x 600	1	1	2300 x 600	1	RC1	Krata zostaje
9	2050 x 600	2	1	2050 x 600	2	RC1	Krata zostaje

2. Opis robót w ramach zamówienia:

- a) Weryfikacja przez Wykonawcę wymiarów okien podanych w zestawieniu z wymiarami rzeczywistymi.
- b) Zabezpieczenie folią ochronną dostarczoną przez Wykonawcę wyposażenia pomieszczeń (w szczególności urządzeń poligraficznych, które nie podlegają przemieszczaniu).
- c) Demontaż krat z wewnątrz okiennych na parterze i ich złożenie w obrębie nieruchomości, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (pozycje 1-5 zestawienia).
- d) Malowanie krat okiennych w otworach okiennych podpiwniczenia bez ich demontażu (pozycje 6-9 zestawienia).
- e) Demontaż dotychczasowych okien drewnianych oraz ich wywóz i utylizacja.
- f) Demontaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich wywóz i utylizacja (pozycje 1-5 zestawienia).
- g) Dostawa i montaż nowej stolarki okiennej z PVC (wg zestawienia w punkcie 1 oraz specyfikacji w punkcie 4), w klasie odporności antywłamaniowej RC2 oraz RC1 (wg normy klasyfikacyjnej PN-EN 1627:2011) i współczynnika przenikalności cieplnej $U_w < 0,9 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$, profil w kolorze białym, sposób otwierania wg rysunków w pkt 4 „Wymiary okien i układ kwater”.

1. układ i rozmiary kwater oraz szerokość profili, muszą być jak najbardziej zbliżone do już zamontowanych okien z PVC,
2. każde montowane okno w klasie RC2, musi posiadać certyfikat wydany przez uprawniony, specjalistyczny ośrodek badawczy, wymagany jest montaż na dyblach stalowych 6,5 mm lub 10 mm w rozstawie co 400 mm
3. każde okno musi posiadać dokument potwierdzający przenikalność cieplną $U_w < 0,9 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

h) Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu, materiał - imitacja marmuru w kolorze jasnym (szarym lub beżowym, ustalonym na podstawie przedstawionego próbnika), wymiary - szerokość 35 cm, grubość 3 cm, długość dostosowana do wymiaru zamontowanego okna (pozycje 1-5 zestawienia).


i) Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych stalowych lub aluminiowych, malowanych proszkowo w kolorze białym.

j) Wykonanie prac murarsko-tynkarskich po demontażu krat oraz zamontowaniu okien i parapetów, w szczególności uzupełnienie tynków w obrębie wnęki okiennej, dwukrotne pomalowanie zewnętrznej wnęki okiennej w kolorze białym.


3. Wymagania dotyczące gwarancji

Okna: okucia, profile (zachowanie kolorystyki i struktury PVC), pozostałe właściwości użytkowe i montaż: minimum 5 lat. Parapety wewnętrzne i zewnętrzne, (materiały i montaż): 5 lat.


4. Wymiary okien i układ kwater




Poz. 2




Poz. 3




Poz. 4




Poz. 5




Poz 6



Poz 7



Poz. 8



Poz. 9

