



**Opis przedmiotu zamówienia
na usługę wykonania remontu**

odcinka zewnętrznej kanalizacji deszczowej na terenie CIS Zakład w Radomiu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących remont odcinka zewnętrznej kanalizacji deszczowej w obrębie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Planty 39/45 w Radomiu, będącej w trwałym zarządzie Centrum Informatyki Statystycznej.

I. Zakres robót do wykonania obejmuje:

1. Demontaż nawierzchni z trylinki na trasie wykopu o łącznej długości $L = 45$ m oraz szerokości ok. 1,0 m
2. Wymiana następujących odcinków istniejącej kanalizacji deszczowej:
 - odcinek D1-K1-demontaż rury ϕ 200 beton oraz ułożenie rury ϕ 200 PVC $L=33,0$ m, średnia głębokość około 1,0 m, zachować istniejący spadek przewodu,
 - odcinek D2-K2-demontaż rury ϕ 200 beton oraz ułożenie rury ϕ 200 PVC $L=12,0$ m, średnia głębokość około 1,0 m, zachować istniejący spadek przewodu
3. Wstawienie studzienki rewizyjnej D2 - PVC 400 z włazem najazdowym, H około 1,0 m – 1 szt.
4. Wymiana studzienki K1 z osadnikiem (krąg betonowy ϕ 600) z wykorzystaniem istniejącej kraty – 1 szt.
5. Wymiana gruntu na piach i zagęszczenie wykopu na odcinkach wymienianej kanalizacji
6. Odtworzenie nawierzchni z trylinki.

Plan sytuacyjny przedstawia załączona mapa w skali 1:500.

II. Sposób prowadzenia robót:

- 1) teren prowadzenia robót należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych,
- 2) roboty ziemne w pobliżu kolizji z uzbrojeniem podziemnym terenu, w szczególności z kablami elektrycznymi wysokiego i niskiego napięcia należy wykonywać ręcznie,
- 3) roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną,
- 4) teren prac po zakończeniu robót remontowych należy przywrócić do stanu pierwotnego,
- 5) wymagana wizja lokalna przed złożeniem oferty, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu,
- 6) pracownicy Wykonawcy mogą się poruszać tylko w strefie robót, uzgodnionej z Zamawiającym,
- 7) Zamawiający zapewni i wskaże Wykonawcy, punkty poboru energii elektrycznej i wody, na czas prowadzenia robót, a także wskaże miejsce składowania materiałów budowlanych wykorzystywanych podczas wykonywania zamówienia,
- 8) Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce składowania odpadów, które powinny być wywożone na bieżąco.