
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ W CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU
ADRES INWESTYCJI : 26-600 RADOM UL. PLANTY 39/45
INWESTOR : CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ
ADRES INWESTORA : 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA : 30.11.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.11.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ W RADOMIU			
25	Pomieszczenie 139	746	770
26	Pomieszczenie 140	771	793
27	Pomieszczenie 141	794	818

25		Pomieszczenie 139		
746	KNR-W 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²	
d.25	0923-01	2.37*1.85	m ²	4.38
			RAZEM	
			4.38	
747	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	
d.25	0811-07	10.70	m ²	10.70
			RAZEM	
			10.70	
748	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	
d.25	0819-15	2.0*(1.25+2.10+2.53+3.26+0.90*2+1.15*2)*2-0.80*2.0*7-2.37*1.0+0.13*1.0*2	m ²	39.65
			RAZEM	
			39.65	
749	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.	
d.25	0354-09	1	szt.	1.00
			RAZEM	
			1.00	
750	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	
d.25	0354-13	2	szt.	2.00
			RAZEM	
			2.00	
751	KNR 4-01	Wywiezienie i utylizacja gruzu i zdemontowanych elementów	m ³	
d.25	0108-11	2.0*0.15+(10.70+39.65)*0.03	m ³	1.81
d.25	0108-12			
			RAZEM	
			1.81	
752	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.	
d.25	0707-03	5	szt.	5.00
			RAZEM	
			5.00	
753	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	
d.25	0713-01	1.0*(1.25+2.10+2.53+3.26+0.90*2+1.15*2)*2-0.85*2.37	m ²	24.47
	ściany	0.13*(2.37+0.85*2)	m ²	0.53
	ościeża			
			RAZEM	
			25.00	
754	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	
d.25	0713-02	10.70	m ²	10.70
			RAZEM	
			10.70	
755	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	
d.25	0829-01	2.0*(1.25+2.10+2.53+3.26+0.90*2+1.15*2)*2-0.80*2.0*7-2.37*1.0+0.13*1.0*2	m ²	28.00
			RAZEM	
			28.00	
756	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x60 cm na klej metodą zwykłą	m ²	
d.25	0829-06	39.65	m ²	28.00
			RAZEM	
			28.00	
757	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	
d.25	202 1134-02	24.47	m ²	24.47
	ściany	10.70	m ²	10.70
	sufit	0.53	m ²	0.53
	ościeża			
			RAZEM	
			35.70	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
758 d.25	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 10.70	m ² m ²	 10.70	 RAZEM 10.70
759 d.25	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 24.47	m ² m ²	 24.47	 RAZEM 24.47
760 d.25	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach 0.53	m ² m ²	 0.53	 RAZEM 0.53
761 d.25	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami odpornymi na zmywanie (II stopień odporności) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 35.70	m ² m ²	 35.70	 RAZEM 35.70
762 d.25	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 10.70	m ² m ²	 10.70	 RAZEM 10.70
763 d.25	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x60 cm układane na klej metodą zwykłą 10.70	m ² m ²	 10.70	 RAZEM 10.70
764 d.25	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	 0.90	 RAZEM 0.90
765 d.25	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych PCV w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.00	 RAZEM 2.00
766 d.25	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi zewnętrzne pływające pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m ² - skrzydła drzwiowe z płyty wiórowej otworowej, okleina HDF, ościeżnica obejmująca, skrzydła wyposażone w klamkę i zamek. 0.80*2.05	m ² m ²	 1.64	 RAZEM 1.64
767 d.25	KNR 4-02 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	 1.00	 RAZEM 1.00
768 d.25	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' 1	kpl. kpl.	 1.00	 RAZEM 1.00
769 d.25	KNR 4-02 0228-06	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem 1	kpl. kpl.	 1.00	 RAZEM 1.00
770 d.25	KNR 4-02 0121-02	Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią 1	szt. szt.	 1.00	 RAZEM 1.00
26	Pomieszczenie 140				
771 d.26	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3.70	m ² m ²	 3.70	 RAZEM 3.70
772 d.26	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.80*(1.86+2.10)*2-1.80*0.80	m ² m ²	 12.82	 RAZEM 12.82
773 d.26	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 0.20*(1.86+2.10)*2-0.20*0.80	m ² m ²	 1.42	 RAZEM 1.42
774 d.26	KNR 4-01 0354-09 drzwi	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1.00	 RAZEM 1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
775	KNR 4-01 d.26 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
776	KNR 4-01 d.26 0108-11 0108-12	Wywiezienie i utylizacja gruzu i zdemontowanych elementów 2.0*0.15+(3.70+12.82+1.42)*0.03	m ³ m ³	0.84	
				RAZEM	0.84
777	KNR 4-01 d.26 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
778	KNR 4-01 d.26 0713-01 ściany	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 1.0*(1.86+2.10)*2	m ² m ²	7.92	
				RAZEM	7.92
779	KNR 4-01 d.26 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 3.70	m ² m ²	3.70	
				RAZEM	3.70
780	KNR 2-02 d.26 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 2.0*(0.86+2.10)*2-0.80*2.0	m ² m ²	13.80	
				RAZEM	13.80
781	KNR 2-02 d.26 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x60 cm na klej metodą zwykłą 10.24	m ² m ²	13.80	
				RAZEM	13.80
782	NNRNKB d.26 202 1134-02 ściany sufit	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 7.92 3.70	m ² m ² m ²	7.92 3.70	
				RAZEM	11.62
783	KNR 2-02 d.26 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 3.70	m ² m ²	3.70	
				RAZEM	3.70
784	KNR 2-02 d.26 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 7.92	m ² m ²	7.92	
				RAZEM	7.92
785	KNR 2-02 d.26 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami odpornymi na zmywanie (II stopień odporności) powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 11.62	m ² m ²	11.62	
				RAZEM	11.62
786	KNR 2-02 d.26 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 3.70	m ² m ²	3.70	
				RAZEM	3.70
787	KNR 2-02 d.26 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x60 cm układane na klej metodą zwykłą 3.70	m ² m ²	3.70	
				RAZEM	3.70
788	KNNR 7 d.26 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	0.90	
				RAZEM	0.90
789	KNR 4-01 d.26 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych PCV w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
790	KNR-W 2-02 d.26 1027-02 analogia	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m ² - skrzydła drzwiowe z płyty wiórowej otworowej, okleina HDF, ościeżnica obejmująca, skrzydła wyposażone w klamkę i zamek. 0.80*2.05	m ² m ²	1.64	
				RAZEM	1.64
791	KNR 4-02 d.26 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
792	KNR 4-02 d.26 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
793 d.26	KNR 4-02 0121-02	Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
27		Pomieszczenie 141			
794 d.27	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		2.37*1.85	m ²	4.38	
				RAZEM	4.38
795 d.27	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		12.40	m ²	12.40	
				RAZEM	12.40
796 d.27	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		1.80*(1.93+2.10+3.26+2.63+0.90*2+1.15*2)*2-0.80*1.80*7-2.37*1.0+0.13*1.0*	m ²	38.28	
		2			
				RAZEM	38.28
797 d.27	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		0.20*(1.93+2.10+3.26+2.63+0.90*2+1.15*2)*2-0.80*0.20*7-2.37*0.20+0.13*	m ²	4.07	
		0.20*2			
				RAZEM	4.07
798 d.27	KNR 4-01 0354-09 drzwi	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
799 d.27	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
800 d.27	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie i utylizacja gruzu i zdemontowanych elementów	m ³		
		2.0*0.15+(12.40+38.28+4.07)*0.03	m ³	1.94	
				RAZEM	1.94
801 d.27	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegiel lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz ha- kach, wspornikach itp.	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
802 d.27	KNR 4-01 0713-01 ściany ościeża	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		1.0*(1.93+2.10+3.26+2.63+0.90*2+1.15*2)*2-2.37*0.85	m ²	26.03	
		0.13*(2.37+0.85*2)	m ²	0.53	
				RAZEM	26.56
803 d.27	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		12.40	m ²	12.40	
				RAZEM	12.40
804 d.27	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		2.0*(1.93+2.10+3.26+2.63+0.90*2+1.15*2)*2-0.80*2.0*7-2.37*1.0+0.13*1.0*2	m ²	30.70	
				RAZEM	30.70
805 d.27	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x60 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		42.77	m ²	30.70	
				RAZEM	30.70
806 d.27	NNRNKB 202 1134-02 ściany sufit ościeża	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		26.03	m ²	26.03	
		12.40	m ²	12.40	
		0.53	m ²	0.53	
				RAZEM	38.96
807 d.27	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		12.40	m ²	12.40	
				RAZEM	12.40
808 d.27	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		26.03	m ²	26.03	
				RAZEM	26.03

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
809 d.27	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach 0.53	m ² m ²	0.53	
				RAZEM	0.53
810 d.27	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami odpornymi na zmywanie (II stopień odporności) powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 38.96	m ² m ²	38.96	
				RAZEM	38.96
811 d.27	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłóża 12.40	m ² m ²	11.70	
				RAZEM	11.70
812 d.27	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x60 cm układane na klej metodą zwykłą 12.40	m ² m ²	11.70	
				RAZEM	11.70
813 d.27	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0.90	m m	0.90	
				RAZEM	0.90
814 d.27	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych PCV w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
815 d.27	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² - skrzydła drzwiowe z płyty wiórowej otworowej, okleina HDF, ościeżnica obejmująca, skrzydła wyposażone w klamkę i zamek. 0.80*2.05*2	m ² m ²	3.28	
				RAZEM	3.28
816 d.27	KNR 4-02 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
817 d.27	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
818 d.27	KNR 4-02 0121-02	Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00